

СОГЛАСОВАНО:

Зам.главы
по строительству, ЖКХ, транспорту и связи

К.Н.Огородов

" 18 " октября 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Глава
муниципального образования "Увинский район"
В.А.Головин

" 18 " октября 2021 г.

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, от 24.06.2021 № 407/пр)

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2021"

Капитальный ремонт здания МОУ "Нылгинская СОШ"

(наименование стройки)

Капитальный ремонт здания МОУ "Нылгинская СОШ"

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-09-01-01 изм.3

Пусконаладочные работы

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание ДВ

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 квартал 2021 г.


Сметная стоимость	<u>163,25</u>	<u>(7.34)</u> тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	<u>0,00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.
монтажных работ	<u>0,00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.
оборудования	<u>0,00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.
прочих затрат	<u>163,25</u>	<u>(7.34)</u> тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	<u>0,00</u>	<u>(3.5)</u> тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	<u>302,41</u>	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения	<u>м2</u>	

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. ПНР											
1	ФЕРп01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" Объем=9+3+15+9+11+12+11+9+2+7	шт			88					
		1 ОТ					12,81		1 127,28		
		ЗТ	чел.-ч	1		88					
		Итого по расценке					12,81		1 127,28		
		ФОТ							1 127,28		
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			834,19		
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			405,82		
		Всего по позиции							2 367,29		
2	ФЕРп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям Объем=15+5+20+15+33+60+33+27+6+21	шт			235					
		1 ОТ					4,10		963,50		
		ЗТ	чел.-ч	0.32		75.2					
		Итого по расценке					4,10		963,50		
		ФОТ							963,50		
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			712,99		
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			346,86		
		Всего по позиции							2 023,35		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ФЕРп01-11-024-01	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ Объем=15+5+20+15+33+60+33+27+6+21 Прил.1.1 Комплексное опробование ОЗП=0.15; ТЗ=0.15	шт			235					
		1 ОТ					10,50	0.15		370,13	
		ЗТ	чел.-ч	0.82	0.15	28.905					
		Итого по расценке					10,50			370,13	
		ФОТ								370,13	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74				273,90	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36				133,25	
		Всего по позиции								777,28	
4	ФЕРп01-03-002-04	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А Объем=3+7+4+1+1+1+1+1+1	шт			21					
		1 ОТ					16,91			355,11	
		ЗТ	чел.-ч	1.8		37.8					
		Итого по расценке					16,91			355,11	
		ФОТ								355,11	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74				262,78	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36				127,84	
		Всего по позиции								745,73	
5	ФЕРп01-03-001-01	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем Объем=4+4+4+3+2	шт			17					
		1 ОТ					12,21			207,57	
		ЗТ	чел.-ч	1.3		22.1					
		Итого по расценке					12,21			207,57	
		ФОТ								207,57	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74				153,60	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36				74,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									435,90		
6	ФЕРп01-03-002-04	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А	шт			35					
		Объем=7+8+7+6+7									
		ОП п.1.1.27 При проверке двухполюсного автоматического выключателя ОЗП=0.8; ТЗ=0.8									
		1 ОТ					16,91	0.8			473,48
		ЗТ	чел.-ч	1.8	0.8	50.4					
		Итого по расценке					16,91				473,48
		ФОТ									473,48
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					350,38
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					170,45
Всего по позиции									994,31		
Итого по смете:											
		Итого прямые затраты (справочно)									3 497,07
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									3 497,07
		Прочие затраты									7 343,86
	2 кв 2021 (ПНР), Письмо Минстроя России от 14.06.2021 г. №24532-ИФ/09	Пусконаладочные работы							22.23		163 254
		в том числе:									
		оплата труда									
		накладные расходы									
		сметная прибыль									
		Итого ФОТ (справочно)									
		Итого накладные расходы (сг									
		Итого сметная прибыль (спр									
ВСЕГО по смете											163 254,00

Составил:  Вазигатова О.И.
 Проверил: _____ //